

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA na 1 loggii

Remont balkonów loggii w bud przy ul. Szkolna 5 i Szkolna 7 w Kazimierzy Wielkiej.

Przedmiar i opis robót do wykonania przy 1 balkonie loggii: wymiary wewnętrzne loggii: długość 240 cm, głębokość (szerokość) 210, wysokość 250 cm, budynki 5-cio kondygnacyjne.

Wycenę każdej pozycji należy wykonać na **podstawie kalkulacji własnej**

A. Podstawowy zakres robót – (ceny netto)

1. Przygotowanie powierzchni czoła (wys. 25 cm, dł. 240 cm) oraz spodu płyty balkonowej na szer. 20 cm pod wyprawę klejową w tym czyszczenie powierzchni, skucie odspojonych warstw i uzupełnienie ubytków tynkuzł
 2. Zagruntowanie powierzchni czoła i spodu płyty balkonowej na szer. 20 cmzł
 3. Remont czoła płyty balkonowej wyprawą klejową wraz z zamontowaniem listew kapinosowych PCV na dolnych krawędziach oraz wykonanie wyprawy klejowej na spodzie płyty balkonowej na szer. 20 cm dwuwarstwowozł
 4. Jednokrotne malowanie farbą poliwinylową balustrady z prętów prostych o wys. 110 cm, dł. 2,40 mzł
 5. Wycięcie starej obróbki blacharskiej -okapów- oraz zamontowanie nowych obróbek okapowych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm, dł. 240 cm poprzez wycięcie szczeliny, zamontowanie pod starą obróbką (obciętą) wraz z uszczelnieniem kitem dekarским połączenia ze starą (obciętą) obróbką blacharskązł
 6. Dwukrotne malowanie farbą fasadową czoła i spodu płyty balkonowej na szer. 20 cm po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni malowanychzł
 7. Wykonanie rusztowania – nakłady przypadające na 1 balkon (5 balkonów w 1 pionie)zł
- Razem netto**zł
Podatek VAT 8 %zł
Ogółem bruttozł

B. Dodatkowy zakres robót

- 1) Skucie wylewki cementowej na płycie balkonowej na powierzchni 0,4 m x 2,40 mzł
- 2) Wykonanie obróbki z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu 25 cm i długości 240 cmzł
- 3) Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na powierzchni płyty balkonowej jak w pkt. 1zł
- 4) Wykonanie wylewki cementowej gr. 4 cm na pow. płyty balkonowej jak w pkt 1.zł
- 5) Wykonanie hydroizolacji wylewki cementowej na pow. 2,1m x 2,4mzł
- 6) Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki z 1 balkonu, loggiizł