

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Remont balkonów w bud przy ul. Legatka 22 w Opatowcu

Przedmiar i opis robót do wykonania przy 1 balkonie: wymiary zewnętrzne płyty balkonowej 325 cm x 80 cm – bud. 3 kondygnacyjnym

Wycenę każdej pozycji należy wykonać na **podstawie kalkulacji własnej**

Podstawowy zakres robót

1. Przygotowanie powierzchni czoła (wys. 10cm) i spodu pod wyprawę klejową w tym czyszczenie powierzchni, skucie odspojonych warstw i uzupełnienie ubytków tynkuzł
2. Zagruntowanie powierzchni czoła i spodu płyty balkonowej zł
3. Remont czoła płyty balkonowej wyprawą klejową wraz z zamontowaniem listew kapinosowych PCV na dolnych krawędziach zł
4. Wykonanie wyprawy klejowej na spodzie płyty balkonowej dwuwarstwowo wraz z warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego zł
5. Jednokrotne malowanie farbą poliwinylową balustrady z prętów prostych oraz obróbek blacharskich płyty balkonowejzł
6. Uszczelnienie połączeń balustrady z posadzką uszczelniaczem dekarским (TACON) zł
7. Dwukrotne malowanie farbą fasadową czoła i spodu płyty balkonowej po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni malowanych zł
8. Wykonanie rusztowania – nakłady przypadające na 1 balkon (3 balkony w 1 pionie) zł
Razem	<u>.....zł</u>
Podatek VAT 8 %zł
Ogółem brutto Zł

I. Dodatkowy zakres robót

1. Montaż daszku z poliwęglanu litego na stelażu aluminiowym o wymiarach 305 x 100cm (8 śrub mocujących) nad balkonem na ostatniej kondycji zł
2. Skucie wylewki cementowej na całej powierzchni płyty balkon. zł
3. Wykonanie obróbki z blachy powlekanej o szer w rozwinięciu 25 cm po obwodzie płyty balkonowej zł
4. Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na całej powierzchni płyty balkonowej zł
5. Wykonanie wylewki cementowej gr 4 cm na całej pow. płyty balkonowej zł
6. Spoinowanie płytek ceramicznych wraz z robotami przygotowawczymi (usunięcie starych spoin i oczyszczenie) i towarzyszącymi zł
7. Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki z 1 balkonu zł