

Przedmiar**docieplenie ścian cokołu budynku w Opatowcu ul. Legatka 22**

Lp	Podst. wyceny	O p i s r o b ó t	Jedn miary	ilość
1	Analiza indywidualna	Odbicie odparzonego tynku cem-wap na ścianach cokołu- przyjęto 5 % powierzchni $[(1,65 + 1,06): 2 \times 46,95 + 1,05 \times 9,75 + (1,04 + 1,91): 2 \times 46,95] \times 5 = 143,11 \times 5\%$	m ²	7,2
2	„	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III cem -wap o pow. do 5 m ²	„	7,2
3	„	Oczyszczenie powierzchni ścian z brudu i kurzu przy użyciu szczotek stalowych obm. jak poz. 1	„	143,11
4	„	Jednokrotne gruntowanie emulsją starego podłoża	„	143,11
5	„	Zamocowanie listwy cokołowej $46,95 + 9,75 + 46,95 - 1,0 \times 3$	mb	100,65
6	„	Docieplenie cokołu budynku styropianem EPS031 gr. 10 cm ($\lambda = 0,031$ W/m.k) , przymocowanie płyt styropianowych do ściany cokołowej kołkami plastik. W ilości 4 szt/m ² , przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego i wykonanie wyprawy z tynku żywicznego mozaikowego.	m ²	143,11